

Охрана труда

31P208_Е 16.3_(L3)_Строительный объект /
работы

1. Цель

Данная процедура определяет порядок контроля за проведением строительных/ремонтных работ в соответствии с требованиями Карты развития охраны труда Группы Жефко.

2. Опорные документы

- Руководство по реализации требований охраны труда группы Жефко.
- SMST_Карта развития ОТ_Рус_V 2.0.xls.
- PREV-08-002 «Сторонние компании, работающие на объекте».

3. Формы

- -

4. Периметр применения

Процедура подлежит применению во всех департаментах и отделах ООО «Жефко».

Дата	Версия	Редактор	Причина изменения
28.11.15	1	Алешина О.С	Создание

Согласование

Менеджер по охране труда, экологической и
промышленной безопасности Кочергин С.В.
подпись: _____

Директор по персоналу Сергеева И.В.
подпись: _____

Утверждение

Генеральный директор Менжинский К.
подпись: _____


Применение

Подлежит применению с 01.01.2016

5. Общие положения

ООО «Жефко» часто использует сторонние компании для проведения различных строительных/ремонтных видов работ. Ни одна сторонняя компания не сможет начать работу на объекте прежде, чем будет проведен анализ рисков, связанных с планируемыми операциями. Все сотрудники сторонних компаний, выполняющие работы на объекте или предприятии, инструктируются о рисках и профилактических мерах. Проводятся регулярные аудиты строительных площадок, зон выполнения ремонтных работ. Организация работ и контроля за выполнение строительных/ремонтных работ должна проводиться в строгом соответствии с требованиями PREV-08-002 «Сторонние компании, работающие на объекте».

6. Карта процесса.



7. Описание процесса

Согласно Карте развития охраны труда Группы Жефко для достижения определенного уровня выполнения требований в области охраны труда необходимо внедрить ряд мероприятий.

Уровень 0

Нет специальных мер по обеспечению безопасности на строительных объектах/ при проведении строительных работ.

Уровень 1

Во избежание доступа посторонних лиц в места производства строительных/ремонтных работ, эти участки должны быть ограждены и обозначены. Места производства строительных/ремонтных работ в зависимости от вида выполняемой работы должны быть ограждены по периметру либо специальной конструкцией в соответствии с требованиями нормативных документов, либо сигнальной лентой. Все опасные участки производства работ должны быть ограждены сигнальной лентой и обозначены знаками безопасности.

Контроль за выполнением и соблюдением всех требований по маркировке объекта строительства/ремонтных работ возлагается на лицо, ответственное за контроль проведения работ со стороны ООО «Жефко».

Все работники подрядной организации обязаны находиться на территории строительной площадки/ зоне ремонтных работ в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты. На специальную одежду в обязательном порядке должны быть нанесены опознавательные знаки с наименованием Компании, производящей строительные/ремонтные работы. У каждого сотрудника должен быть при себе бейдж с указанием Ф.И.О., должности, наименование Компании.

Уровень 2

Все работники на строительном объекте/рабочей площадке осведомлены о рисках. Определена последовательность выполнения работ. Все рабочие вопросы решены. Посещение объекта осуществляется в сопровождении работника Жефко и руководителя работ подрядчика.

Допуск любого посетителя на территорию объекта строительства/ремонтных работ должен производиться только в сопровождении ответственного лица за производство работ со стороны ООО «Жефко».

На объекте строительства/ремонтных работ должен находиться список лиц, нахождение которых разрешено на объекте без сопровождения ответственного лица, а также список лиц, которые могут быть сопровождающими посетителей объекта. Список утверждается руководителем объекта ООО «Жефко», на котором проводятся строительные/ремонтные работы.

Все посетители объекта в обязательном порядке должны пройти вводный инструктаж.

На объекте строительства/ремонтных работ в обязательном порядке должен находиться план производства работ с указанием основных этапов выполнения работ, план мероприятий по охране труда (в соответствии с требованиями PREV-08-002 «Сторонние компании, работающие на объекте»). Все мероприятия по снижению рисков изначально должны быть доведены до:

- Работников подрядной организации в рамках проведения вводного инструктажа перед началом работ;
- Сотрудников ООО «Жефко» в рамках проведения внепланового инструктажа перед началом строительных/ ремонтных работ.

При выявлении в процессе производства работ других рисков, всем работникам подрядной организации и сотрудникам ООО «Жефко» проводится внеплановый инструктаж.

Уровень 3

Лицо, ответственное за контроль проведения работ со стороны ООО «Жефко», контролирует работу подрядной организации в течение периода действия договора. Каждая рабочая площадка проверяется на стадии начала работ или, как минимум, на следующий день после начала работ (в соответствии с требованиями PREV-08-002 «Сторонние компании, работающие на объекте»).

Лицо, ответственное за контроль проведения работ со стороны ООО «Жефко», также проверяет применение сторонней компанией плана мероприятий по снижению рисков, разрабатывает необходимые изменения плана и посылает сторонним компаниям напоминания о необходимости выполнения профилактических мероприятий и устранении выявленных несоответствий.

Периодически (не реже 1 раза в месяц) проводятся координационные встречи с ответственными лицами подрядной организации, на которых рассматриваются общие условия привлечения сторонних компаний и проблемы, возникающие в процессе их работы. По результатам этих встреч в план мероприятий заносятся корректирующие действия и определяются ответственные за их устранение, сроки для выполнения.

Подразделения ООО «Жефко», где выполнялись работы, должны в течение всего срока деятельности хранить в архиве:

- план оценки рисков;
- список сотрудников, предоставляемый сторонней компанией;
- документы, подтверждающие официальное оформление трудовых отношений сторонними компаниями с их работниками;
- список присутствовавших на вводном инструктаже по охране труда.

Руководитель производства работ со стороны подрядной организации должен физически присутствовать на объекте, где проводятся работы подрядной организацией. Лицо, ответственное за контроль проведения работ со стороны ООО «Жефко», общается только с этим работником подрядной организации, который является единственным лицом, уполномоченным давать поручения персоналу, выполняющему работы.

8. Владелец процесса: Менеджер по охране труда, экологической и промышленной безопасности.

9. Периодичность оценки процесса на адекватность

По мере обновления Карты развития охраны труда Группы Жефко или плана достижения следующего уровня.

10. Приложения